

委託業務起工概要書

市長	副市長	行政経営 部長	教育部長	企画監	課長	課長補佐	係長	審査	設計	係員
*****				*****						
執行年度		令和6年度								
業務名		令和6年度桜川総合運動公園野球場保守整備業務							起工設計書	
履行場所		稲敷市柏木4-5 (桜川総合運動公園野球場)								
施工方法		委託				原契約年月日 令和 6 年 月 日				
履行期間		契約締結の翌日 から 令和 7 年 3 月 14 日								
請負人										
費目		起工	第1回変更	増減(△)	変更請負に付する業務価格 =変更積算業務価格×請負比率					
起工額		円			請負比率= $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め)					
請負に附する額 又は請負額		円								
業務価格		円								
測量試験費 又は工事雑費					変更積算業務価格					
消費税相当額		円			請負比率					
請負決定額					変更業務価格					
					円					
業 務 概 要										
令和6年度桜川総合運動公園野球場保守整備業務 一式										
変更理由	----- ----- -----									

位置図



桜川総合運動公園
稲敷市柏木4-5

桜川総合運動公園野球場

縮尺 1 : 2500

2015105 0 10 20 30 40 50 60

令和6年度桜川総合運動公園野球場保守整備業務仕様書

1. 目的

稲敷市桜川総合運動公園野球場の保守整備を委託することにより、利用者が安全、円滑にスポーツを楽しむ施設として、その機能を最大限に発揮できるようにすることを目的とする。

2. 委託場所 桜川総合運動公園野球場（稲敷市柏木4-5）

3. 委託期間 契約締結の翌日から令和7年3月14日まで

4. 施設休業日

- 1) 年末年始（12月29日から1月3日まで）
- 2) 毎週月曜日（月曜日が国民の祝日の場合はその翌日）

5. 委託業務内容【詳細は別紙「内訳書」参照】

1) 芝生管理

- ①殺菌剤散布工 年1回
- ②施肥工 年4回
- ③土壌処理剤散布工 年2回
- ④バーチカル工 年1回
- ⑤目砂散布工 年1回
- ⑥転圧工 年2回

2) 内野整備

- ①内野整備工 年2回
・掘起し・整地・転圧・マウンド成形
- ②混合土（黒土6：洗砂4）の補充(8 m³)敷き均し工・ほぐし工・攪拌工
各年1回
- ③塩化カルシウム(支給品/フェールラインを含む)散布 年1回
- ④ポイント設置工 年1回

3) ブルペン整備

- ①ブルペン2箇所成形 年2回

※芝の病気発生等の緊急時には即時対応すること。

6. 共通仕様

- 1) 本業務を円滑に遂行するため、各業務に責任者を配置すること。業務責任者はその業務遂行上常に委託者の監督員と連絡を緊密にし、必要な連絡報告を行うこと。
- 2) 業務遂行にあたっては、関係法令を遵守し施設の安全と良好な環境保持に努めること。
- 3) 業務実施に伴う業務記録を作成し、必要に応じて委託者に提出すること。
- 4) この仕様書は本委託業務の大綱であり、現場状況に応じ記載されていない事項についても誠意をもって対応すること。
- 5) 業務内訳書に明記が無い場合、疑義が生じた場合及び現場の収まりなどの関

係で業務内訳書によることが困難又は不都合な場合は、監督員と協議のうえ実施すること。

7. その他

- 1) 仕様書に記載が無い業務が発生した場合で、簡易なものについては無償で行うこと。
- 2) 委託料については、各工程作業の終了ごとに随時支払うものとする。

令和6年度桜川総合運動公園野球場保守整備業務内訳書

月	業務内容（使用薬剤名等）	数量	単価（円）	金額（円）
5月	土壌処理剤散布（法面・スタンド含む）	12,500 m ²		
	パワーフォワードSC	3 本		
	ダブルアップDG	3 袋		
	アージラン液剤	8 本		
	MCP液剤	2 本		
	ネオエステリン	2 本		
	カラーランド	2 本		
	肥料 バーディーリーフ	40 袋		
	肥料 バーディーターフ	40 袋		
6月	バーチカル工	7,500 m ²		
	サッチ集草工 場内処分	7,500 m ²		
	バイプロエアレーション工	7,500 m ²		
	目砂散布工 洗砂16m ² 含む	1 式		
	転圧工	7,500 m ²		
	施肥工 1回目	7,500 m ²		
	ブルペン整備工	1 式		
7月	施肥工 2回目	7,500 m ²		
	内野整備工	1 式		
8月	施肥工 3回目	7,500 m ²		
	内野整備工	1 式		
	ブルペン整備工	1 式		
9月	施肥工 4回目	7,500 m ²		
	殺菌剤散布工	7,500 m ²		
	タフシーバーF	8 本		
	カラーランド	1 本		
11月	土壌処理剤散布（法面・スタンド含む）	12,500 m ²		
	ソリストSC	3 袋		
	アージラン液剤	8 本		
	スコリテック液剤	4 本		
	ネオエステリン	2 本		
	カラーランド	2 本		
2月	混合土（6：4）	8 m ³		
	マウンド形成工	1 式		
	混合土敷きならし工 トップドレッサー工	1 式		
	ほぐし工 バイプロ工	1 式		
	攪拌工 円筒ローター攪拌工	1 式		
	整地工 レイキ・レベラー工、塩化カルシウム散布	1 式		
	転圧工 コートローラー工	1 式		
	ポイント設置工	1 式		
小計				
消費税		10 %		
合計				

*実施予定月は目安であり、最も効果の高い時期に実施すること。