

# 委託業務 概要書

市長	副市長	行政経営 部長	部長	企画監	課長	課長補佐	係長	審査	設計	係員	
執行年度		令和6年度									
業務名		令和6年度江戸崎総合運動公園野球場保守整備業務							起工設計書		
工事場所		江戸崎総合運動公園野球場（稲敷市荒沼3-1）									
施工方法		請負			原契約年月日 令和 年 月 日						
履行期間		契約締結の翌日			から			令和 7 年 3 月 14 日			日間
請負人											
費目		起工		第1回変更		増減(△)		変更請負に付する業務価格 =変更積算業務価格×請負比率			
起工額		円						請負比率= $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め)			
請負に附する額 又は請負額		円									
業務価格		円									
測量試験費 又は工事雑費								変更積算業務価格 円			
消費税相当額		円						請負比率			
請負決定額								変更業務価格 円			
業務概要											
内容				数量							
令和6年度江戸崎総合運動公園野球場保守整備業務								一式			
変更理由	-----										
	-----										
	-----										

# 令和6年度江戸崎総合運動公園野球場保守整備業務仕様書

## 1. 目的

稲敷市江戸崎総合運動公園野球場の保守整備を委託することにより、利用者が安全、円滑にスポーツを楽しむ施設として、その機能を最大限に発揮していくことを目的とする。

## 2. 場所

稲敷市江戸崎総合運動公園野球場（稲敷市荒沼3-1）

## 3. 委託期間

契約締結の翌日から 令和7年3月14日まで

## 4. 休業日

- ①年未年始（12月29日から1月3日まで）
- ②毎週月曜日（ただし、月曜日が国民の祝日の場合はその翌月とする。）
- ③上記のほか、特に必要な臨時休業日

## 5. 委託業務内容

江戸崎野球場 内野 3,040 m<sup>2</sup>, 外野 8,700 m<sup>2</sup>

### ①混合土補充整地 1回

混合土（黒土 10 m<sup>3</sup>、岩瀬砂 8 m<sup>3</sup>、川砂 3 m<sup>3</sup>）を低地箇所を敷き均す。全体を掻き起こし均し後、不陸整正を行い仕上げる。

計測後、ポイント及び既存ベース類を既定の位置に設置する

### ②混合土散布 1回

全体を不陸整正後、混合土（黒土 4 m<sup>3</sup>、岩瀬砂 4 m<sup>3</sup>）を低地部に散布し、ローラー転圧を行う。

### ③不陸整正 2回

全体をトラクター、アングル及びレーキにて不陸を修正し、ローラー転圧を行う。

### ④ブルペン、ファウルライン整正 4回

ブルペン及びファウルラインの芝生を切り揃え、擦り付け後ローラー転圧を行う。特に段差の酷い箇所は、芝生を切り下げる。

### ④内外野境整正 2回

内外野境の芝生を切り揃え、擦り付け後、ローラー転圧を行う。特に

段差の酷い箇所は、芝生を切り下げる。

⑤外野除草剤散布 2回

尚、ポイント、ベース類及び芝切り揃えについては随時、調整する事。

6. 共通仕様

- (1) 本業務を円滑に履行するため、各業務に業務責任者を配置すること。業務責任者は、その業務遂行上常に委託者の監督員との連携を緊密にし、必要な連絡報告を行う。
- (2) 業務の遂行に当たっては、関係法令を遵守し、施設の安全と良好な環境の保持に努めること。
- (3) 業務実施に伴う業務記録を作成し、必要に応じて委託者に提出する。
- (4) この仕様書は、本委託業務の大綱であり、現場の状況等に応じ、記載されていない事項についても誠意を持ってそれにあたること。
- (5) 業務内訳書に明記の無い場合、疑義を生じた場合、及び現場の収まりなどの関係で業務内訳書による事が困難不都合な場合には監督員との協議のうえ実施する。

7. その他

- (1) 仕様書に無い業務が発生した場合で、簡易なものについては無償で行う。
- (2) 委託料については、作業ごとに随時支払う事とする。

## 令和6年度江戸崎総合運動公園野球場保守整備業務内訳書

予定時期	内 容		単価	金額
6月	黒土	4	m <sup>3</sup>	
	岩瀬砂	4	m <sup>3</sup>	
	川砂（散布用）	3	m <sup>3</sup>	
	同上敷き均し（混合土作成共）	8	m <sup>3</sup>	
	掻き起こし整地工（砂散布共）	3,040	m <sup>3</sup>	
	ポイント取替	56	本	
	ブルペン、ファウルライン整正工	2	ヶ所	
	内外野境整正工	120	m	
	除草剤散布工	8,700	m <sup>2</sup>	
8月	不陸整正（レーキ掛け）	3,040	m <sup>2</sup>	
	ブルペン、ファウルライン整正工	2	ヶ所	
10月	不陸整正（レーキ掛け）	3,040	m <sup>2</sup>	
	同上散布及び転圧（ストック分使用）	3,040	m <sup>2</sup>	
	ブルペン、ファウルライン整正工	2	ヶ所	
	内外野境整正工	120	m	
	除草剤散布工	8,700	m <sup>2</sup>	
翌年3月	不陸整正（レーキ掛け）	3,040	m <sup>2</sup>	
	ブルペン、ファウルライン整正工	2	ヶ所	
	管理費	1	式	
小 計				
消費税				10%
合 計				

稲敷市荒沼3-1  
江戸崎野球場

