

# 質疑応答書

令和 年 月 日

稲敷市長 寛 信太郎 様

入札(見積)人住所

商号又は名称

印

質問者氏名

印

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	令和6年度稲敷市立沼里小学校空調設備等改修工事
質 問	<p>① 外部足場でバルコニー前の設置場所が分かりますが、設置配管立上げ用の設置場所が図面から読み取れないのでご指示下さい。</p> <p>② 各外部足場の養生に関して、仕様をご指示下さい。 特記仕様書の中に防音パネルの設置範囲と、※はついていませんが標記がありましたので御確認お願い致します。</p> <p>③ 足場の設置期間はどれくらい見込めばよろしいかご指示下さい。</p> <p>④ 枠組から次世代足場（クサビ緊結式足場）への仕様変更は可能でしょうか。その場合、変更対象になるかをご指示下さい。</p> <p>⑤ 工事内訳書 3内外装工事 外部側アルミパネル取付 24ヶ所とありますが、パネル厚みの仕様と24ヶ所が図面では19ヶ所と思われましてご指示下さい。また、トイレ・更衣室天井化粧ケイカルとありますが、一般ケイカル板FP塗装で宜しいでしょうか。</p>
回 答	<p>① 図面に記載しましたので、ご確認ください。</p> <p>② 防音パネルは不要、外部足場の養生はメッシュシートとしてください。</p> <p>③ 90日程度です。</p> <p>④ 枠組み足場とします。</p> <p>⑤ パネル厚みは5mmとしてください。 また、取付箇所数は図面が正となります。 化粧ケイカル板については、お見込みの通りです。</p>