

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-00-722-0-005 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
河川維持									
除草工									
堤防除草工									
除草					25,000.000	m2			
除草 除草機種(肩掛式(カッタ径255mm)),飛散防止措置(無し)					6,400.000	m2			施工P 第0001号代価表
除草 除草機種(ハンドガイト式(刈幅150cm))					18,600.000	m2			施工P 第0002号代価表
集草					25,000.000	m2			
集草 集草機種(人力)					25,000.000	m2			施工P 第0003号代価表
積込・荷卸					25,000.000	m2			
積込・荷卸 機種(ダンプトラック 2t積級 梱包無し)					25,000.000	m2			施工P 第0004号代価表
運搬(堤防除草)					25,000.000	m2			
運搬(堤防除草) 運搬機械(ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)),梱包の有無(梱包無し),DID区間の有無(無し),運搬距離 片道・梱包無し・DID区間無(9.5km以下),費用の内訳(全ての費用)					25,000.000	m2			施工P 第0005号代価表
除草処分					23.000	m2			
処分費(t)					23.000	t			
仮設工									
交通管理工									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-00-722-0-005 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員					6.000	人日			
交通誘導警備員B					6.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									