

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 07-00-722-0-010 号

実施 起工 設計書

| 工事区分 | 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|------------|----|----|----|----|-----|-------------------------|
| 道路修繕 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |
| 道路土工 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |
| 掘削工 | | | | 式 | | 掘削 6.000 m3 |
| | | | 1 | | | |
| 路体盛土工 | | | | 式 | | 路体(築堤)盛土 10.000 m3 |
| | | | 1 | | | |
| 残土処理工 | | | | 式 | | 残土等処分 20.000 m3 |
| | | | 1 | | | |
| 排水構造物工 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |
| 作業土工 | | | 1 | 式 | | 床掘り 40.000 m3 |
| | | | | | | 埋戻し(発生土) 10.000 m3 |
| | | | | | | 砕石埋戻し 10.000 m3 |
| 側溝工 | | | 1 | 式 | | 管(函)渠型側溝 67.000 m |
| | | | | | | 敷調整コンクリート 0.600 m3 |
| 管渠工 | | | | 式 | | ヒューム管(遠心成形箱型) 9.000 m |
| | | | 1 | | | |
| 集水桝・マンホール工 | | | 1 | 式 | | 現場打ち集水桝(1号集水桝) 1.000 箇所 |
| | | | | | | 現場打ち集水桝(2号集水桝) 1.000 箇所 |
| | | | | | | 現場打ち集水桝(3号集水桝) 1.000 箇所 |
| | | | | | | 現場打ち集水桝(4号集水桝) 1.000 箇所 |
| | | | | | | 現場打ち集水桝(既設集水桝) 1.000 箇所 |
| | | | | | | 人孔調整工 3.000 箇所 |
| 構造物撤去工 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |
| 構造物取壊し工 | | | | 式 | | コンクリート構造物取壊し 1.600 m3 |
| | | | 1 | | | 舗装版破砕 300.000 m2 |
| 運搬処理工 | | | 1 | 式 | | 殻運搬 17.000 m3 |
| | | | | | | 殻処分 17.000 m3 |
| 舗装工 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |
| 舗装打換え工 | | | 1 | 式 | | 下層路盤 10.000 m2 |
| | | | | | | 不陸整正 254.000 m2 |
| | | | | | | 表層 283.000 m2 |
| 仮設工 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |

工事数量総括（内訳）表

第 07-00-722-0-010 号

実施 起工 設計書

| 工事区分 | 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|----|----|----|-------------------|
| 交通管理工 | | | | 式 | | 交通誘導警備員 16.000 人日 |
| | | | 1 | | | |
| 直接工事費計 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |
| 共通仮設費計 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |
| 純工事費 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |
| 契約保証費用 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |
| 工事価格 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |
| 消費税相当額 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |
| 請負工事費 | | | | 式 | | |
| | | | 1 | | | |