

令和7年度

7市単 月出里地区排水整備付帯工事

数量計算書

# 元設計数量総括表

工事名：7市単 月出里地区排水整備付帯工事

事業区分：舗装工事

工事区分：舗装工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更設計 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
舗装工				式	1	1				
	舗装準備工			式	1	1				
		不陸整正	県道車道部 [HMS-25, t=2.5cm]	m2	493.0	493				
		不陸整正	県道歩道部 [RC-40, t=4cm]	m2	117.2	117				
		不陸整正	市道部 [M-30, t=3cm]	m2	62.2	62				
	アスファルト舗装工			式	1	1				
		基層	県道車道部 [再生粗粒As, t=5cm]	m2	493.0	493				
		表層	県道車道部 [改質As密粒Ⅱ型, t=5cm]	m2	493.0	493				
		表層	県道歩道部 [再生細粒As, t=3cm]	m2	117.2	117				
		表層	市道部 [再生密粒As, t=5cm]	m2	62.2	62				

## 元設計数量総括表

工事名：7市単 月出里地区排水整備付帯工事

事業区分：舗装工事

工事区分：舗装工事

[illegible]

## 元設計数量総括表

工事名：7市単 月出里地区排水整備付帯工事

事業区分：舗装工事

工事区分：舗装工事

[illegible]

工種数量総括表

工事名：7市単 月出里地区排水整備付帯工事

事業区分：舗装工事

工事区分：舗装工事

[illegible]

## 数量集計表

種 別：舗装工  
規 格：[illegible]

# 一般計算書

種 別：舗装工  
ブロック：  
区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
不陸整正	平面図より $A=499.5\text{m}^2$	
県道車道部 [HMS-25, t=2.5cm]	マンホール周囲控除分 No. 10-4-2 $A=3.2\text{m}^2$ No. 10-4-3 $A=3.3\text{m}^2$  $A=499.5 - (3.2+3.3) = 493.0\text{m}^2$	493.0 m2
不陸整正	平面図より $A=117.2\text{m}^2$	
県道歩道部 [RC-40, t=4cm]		117.2 m2
不陸整正	平面図より $A=62.2\text{m}^2$	
市道部 [M-30, t=3cm]		62.2 m2
基層	上記不陸整正より $A=493.0\text{m}^2$	
県道車道部 [再生粗粒As, t=5cm]		493.0 m2
表層	上記不陸整正より $A=493.0\text{m}^2$	
県道車道部 [改質As密粒Ⅱ型, t=5cm]		493.0 m2
表層	平面図より $A=117.2\text{m}^2$	
県道歩道部 [再生細粒As, t=3cm]		117.2 m2
表層	平面図より $A=62.2\text{m}^2$	
市道部 [再生密粒As, t=5cm]		62.2 m2

工種数量総括表

工事名：7市単 月出里地区排水整備付帯工事

事業区分：舗装工事

工事区分：舗装工事

[illegible]



## 数量集計表

種 別：縁石工

規格：

[illegible]

一般計算書


種 別：縁石工  
ブロック：  
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
歩車道境界ブロック 基礎ブロック 撤去再設置	$L=8.50+11.00+1.80+16.00=37.30$	37.3 m

単位数量計算書

細 別：歩車道境界ブロック  
規 格：300×300

100 m当り

略 図		
		
材料／規格	算 式	数 量
歩車道境界ブロック	$100 \div 0.605 = 165$	現品使用 - 個
基礎ブロック	$100 \div 0.605 = 165$	現品使用 - 個
モルタル 1 : 30	$(0.256 \times 0.06 - 0.205 \times 0.05) \times 100 = 0.510$	0.51 m3
基礎碎石 RC-40	$0.45 \times 0.10 \times 100 = 4.500$	4.50 m3

数量集計表

種 別：区画線工  
規 格：

細 別	規 格	単位			合 計	摘 要
溶融式区画線	実線、白、W=15cm	m	57.0		57.0	外側線
	破線、白、W=30cm	m	38.4		38.4	市道出入口
	実線、白、W=45cm	m	61.8		61.8	横断歩道
	実線、黄、 矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	18.6		18.6	

一般計算書

種 別：区画線工  
ブロック：  
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
実線、白、t=15cm	外側線 L=57.00	57.0 m
破線、白、t=30cm	市道出入口 L=11.4+27.00	38.4 m
実線、白、t=45cm	横断歩道 L=2.10+3.20+ (4.0×13) +2.90+1.60	61.8 m
実線、黄、 矢印・記号・文字 15cm換算	L=18.60	18.6 m

工種数量総括表

工事名：7市単 月出里地区排水整備付帯工事

事業区分：舗装工事

工事区分：舗装工事

[illegible]

## 数量集計表

種 別：構造物取壊し工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：構造物取壊し工  
ブ ロ ッ ク：  
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
舗装版切断 [As舗装, t=15cm以下]	平面図より Asカッター切断(15cm以下) L=123.6m	123.6 m
舗装版取壊し [As舗装, t=15cm以下]	平面図より 672.4m2 499.5（県道車道部）+117.2（県道歩道部）+62.2（市道部） -6.5（マンホール周囲控除分）=672.4	672.4 m2



## 数量集計表

種 別：運搬処理工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：運搬処理工  
ブ ロ ッ ク：  
区 分：

細別／規格	算 式／ 図	数 量
As殻運搬処理 [As殻, 掘削]	構造物取壊し工より As舗装取壊し(t=5cm) 672.4m2 車道：555.2m2 歩道：117.2m2 $(555.2 \times 0.05) + (117.2 \times 0.03) = 31.2\text{m}^3$	31.2 m3
As殻処理 [As殻, 掘削]	$31.2 \times 2.35 = 73.32\text{t}$	73.3 t