

工事数量総括（内訳）表

第 07-07-222-0-014 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕							
		1	式				
構造物撤去工							
		1	式				
構造物取壊し工						舗装版切断	16.000 m
		1	式			舗装版破碎	960.000 m2
運搬処理工						殻運搬	48.000 m3
		1	式			殻処分	48.000 m3
舗装工							
		1	式				
アスファルト舗装工（ 本線部）						舗装準備工	943.000 m2
		1	式			表層	943.000 m2
アスファルト舗装工（ 県道取付部）						舗装準備工	19.000 m2
		1	式			表層	19.000 m2
区画線工							
		1	式				
区画線工						熔融式区画線	21.000 m
		1	式				
仮設工							
		1	式				
交通管理工						交通誘導警備員	8.000 人日
		1	式				
直接工事費計							
		1	式				
共通仮設費（率計上）							
		1	式				
共通仮設費計							
		1	式				
純工事費							
		1	式				
現場管理費							
		1	式				
工事原価							
		1	式				
一般管理費等							
		1	式				

工事数量総括（内訳）表

第 07-07-222-0-014 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
契約保証費用						
		1	式			
工事価格						
		1	式			
消費税相当額						
		1	式			
請負工事費						
		1	式			