

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-07-222-0-018 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削					10.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(ホヱソカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)					10.000	m3			施工P 第0001号代価表
路床盛土工									
路床盛土					40.000	m3			
路床盛土 施工幅員(2.5m以上4.0m未満)					40.000	m3			施工P 第0002号代価表
不足土(購入土) 材料費 盛土用(現場着)					20.000	m 3			
法面整形工									
法面整形(盛土部)					60.000	m2			
法面整形 整形箇所(盛土部), 法面締固めの有無(有り , 現場制約の有無(無し), 土質(ㇿ質土、砂 及び砂質土、粘性土), 費用の内訳(全ての費 用)					60.000	m2			施工P 第0003号代価表
法面工									
法枠工									
布製型枠					63.000	m2			
布製型枠 t=50mm					63.000	m2			第0004号代価表

本工事費内訳書

第 07-07-222-0-018 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
階段工									
階段工									
階段工					1.000	式			
プレキャスト階段ブロック					1.000	式			第0006号代価表
排水構造物工									
作業土工									
床掘り					7.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(平均施工幅1m以上2m未満), 土留方式の種類(無し), 障害の有無(無し)					7.000	m3			施工P 第0014号代価表
埋戻し					5.000	m3			
埋戻し 施工方法(上記以外(小規模)), 土質(土砂), 費用の内訳(全ての費用)					5.000	m3			施工P 第0015号代価表
側溝工									
プレキャストU型側溝					3.000	m			
長尺U字溝 KUS250×250 作業区分(据付け), L=1000・L=4000の使用の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), U型側溝の種類(側溝(各種)), U型側溝の規格・仕様(L=2000mm), U型側溝の質量(1000kg/個以下), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所における補正(無し), 基礎碎石施工の有無(有り), 基礎碎石の種類(碎石(各種)), 基礎碎石設計数量(実数入力)(0.46 m3/10m)					3.000	m			
側溝蓋					3.000	枚			

本工事費内訳書

第 07-07-222-0-018 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				グレーチング蓋（嵩上げ式溝蓋） T2 細目 250用 作業区分(据付け), 夜間作業の有無(無し), 蓋版の種類(蓋版（各種）), 規格・仕様区 分(40kg/枚以下), 時間的制約の有無(無し) , 施工箇所における補正(無し)	3.000	枚			
管渠工									
暗渠排水管					17.000	m			
暗渠排水管				作業区分(据付), 管種別(波状管), 呼び径(2 00~400mm), 継手材料費(不要), 費用の内訳 (全ての費用)	17.000	m			施工P 第0016号代価表
集水桝・マンホール工									
現場打ち集水桝					2.000	箇所			
1号集水桝 400×400×500					1.000	箇所			第0017号代価表
2号集水桝 400×400×500					1.000	箇所			第0018号代価表
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
舗装版破碎					12.000	m2			
舗装版破碎				舗装版種別(コンクリート舗装版), 障害等の有無(無 し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm 以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全 ての費用)	12.000	m2			施工P 第0019号代価表
コンクリート構造物取壊し					2.000	m3			
構造物とりこわし				構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施 工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の 有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)	2.000	m3			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-07-222-0-018 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬処理工									
殻運搬					3.000	m3			
殻運搬 殻発生作業(コンクリート(無筋)構造物とりこ わし),積込工法区分(機械積込),DID区間の 有無(無し),運搬距離(km)(DID区間有無) (8.0km以下),費用の内訳(全ての費用)					1.000	m3			施工P 第0020号代価表
殻運搬 殻発生作業(コンクリート(鉄筋)構造物とりこ わし),積込工法区分(機械積込),DID区間の 有無(無し),運搬距離(km)(DID区間有無) (8.0km以下),費用の内訳(全ての費用)					2.000	m3			施工P 第0021号代価表
殻処分					3.000	m3			
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分(コンクリート塊(無筋) 30cm以下)					3.000	t			
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分(コンクリート塊(有筋) 30cm以下)					5.000	t			
舗装									
舗装工									
アスファルト舗装工									
下層路盤(歩道部)					21.000	m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚(実数入力)(100mm),施工区 分(1層施工),材料(再生クラッシュラン RC-40),費 用の内訳(全ての費用)					21.000	m2			施工P 第0022号代価表
表層(歩道部)					21.000	m2			

本工事費内訳書

第 07-07-222-0-018 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				表層(歩道部) 平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70mm以下(30 mm),材料(再生細粒度アスコン (13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)	21.000	m2			施工P 第0023号代価表
コンクリート舗装工									
下層路盤(歩道部)					1.000	m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚(実数入力)(100 mm),施工区分(1層施工),材料(再生クラッシュ RC-40),費用の内訳(全ての費用)					1.000	m2			施工P 第0022号代価表
コンクリート舗装					1.000	m2			
コンクリート舗装工					1.000	m2			第0024号代価表
防護柵工									
路側防護柵工									
手摺り					31.000	m			
手摺り設置 HR-W8.5 H=850					1.000	式			第0025号代価表
車止めポスト工									
車止めポスト					2.000	本			
車止めポスト設置 費用の内訳(全ての費用)					2.000	本			施工P 第0026号代価表
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					6.000	人日			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-07-222-0-018 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B					6.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									