

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 07-07-222-0-018 号

実施 起工 設計書

単価コード*	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001365003	U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	3. 000	m		20251001
Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 4 0 k g 以下 制約無	5. 000	枚		20251001
Q001611007	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	2. 000	m3		20251001
TJ000010	布製型枠 H=500	63. 000	m 2		20251001
TJ000020	モルタル 1 : 2	3. 780	m 3		20251001
TJ000050	階段ブロック 300×1000(2団一体)	20. 000	本		20251001
TJ000060	プレキャスト基礎 500×500×1000	2. 000	m		20251001
TJ000090	端末柱構成 袖埋込仕様	4. 000	本		20251001
TJ000100	中間柱構成	18. 000	本		20251001
TJ000110	直線スパン構成	12. 000	スパン		20251001
TJ000120	勾配変化点スパン構成	8. 000	スパン		20251001
Y000241000	再生砕石 RB-40	0. 165	m3		20251001
Y000300000	長尺U字溝 KUS250×250	1. 500	個		20251001
Y000301000	側溝蓋 T2 細目用	3. 000	枚		20251001
Y007600001	処分費 枝葉・幹	2. 500	t		20251001
Z006702002	軽油	37. 804	L		20251001
Z006704001	ガソリン レギュラー	1. 350	L		20251001
Z101000010	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	3. 000	t		20251001
Z101000030	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	5. 000	t		20251001
Z104008000	不足土(購入土) 材料費 盛土用(現場着)	20. 000	m 3		20251001
Z120011110	鋼鉄製集水桝蓋 T-14 400×400 ノンスリップ	2. 000	枚		20251001
Z160003001	生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 水セメント比指定なし	0. 100	m3		20251001

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 07-07-222-0-018 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y000241000	調整砂	0.776	m3		20251001
Y000800004	ポストコーン Φ100×H800	4.000	本		20251001
Y001664000	高密度ポリエチレン管 シングル構造 Φ200	17.171	m		20251001
Z002010036	生コンクリート 18-8-40	4.241	m3		20251001
Z002012001	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	0.488	m3		20251001
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	4.831	m3		20251001
Z004101005	再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)	1.491	t		20251001
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	26.297	L		20251001
Z006702002	軽油	100.163	L		20251001
Z006704001	ガソリン レギュラー	1.097	L		20251001