

工事数量総括（内訳）表

第 07-07-222-0-018 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 10.000 m3
			1			
路床盛土工				式		路床盛土 40.000 m3
			1			
法面整形工				式		法面整形(盛土部) 60.000 m2
			1			
法面工				式		
			1			
法枠工				式		布製型枠 63.000 m2
			1			
階段工				式		
			1			
階段工				式		階段工 1.000 式
			1			
排水構造物工				式		
			1			
作業土工				式		床掘り 7.000 m3 埋戻し 5.000 m3
			1			
側溝工				式		プレキャストU型側溝 3.000 m 側溝蓋 3.000 枚
			1			
管渠工				式		暗渠排水管 17.000 m
			1			
集水桝・マンホール工				式		現場打ち集水桝 2.000 箇所
			1			
構造物撤去工				式		
			1			
構造物取壊し工				式		舗装版破碎 12.000 m2 コンクリート構造物取壊し 2.000 m3
			1			
運搬処理工				式		殻運搬 3.000 m3 殻処分 3.000 m3
			1			
舗装				式		
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 07-07-222-0-018 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳	
舗装工				式			
	1						
アスファルト舗装工				式		下層路盤(歩道部)	21.000 m2
	1				表層(歩道部)	21.000 m2	
コンクリート舗装工				式		下層路盤(歩道部)	1.000 m2
	1				コンクリート舗装	1.000 m2	
防護柵工				式			
	1						
路側防護柵工				式		手摺り	31.000 m
	1						
車止めポスト工				式		車止めポスト	4.000 本
	1						
仮設工				式			
	1						
交通管理工				式		交通誘導警備員	6.000 人日
	1						
直接工事費計				式			
	1						
共通仮設				式			
	1						
共通仮設費				式			
	1						
準備費				式		木根等処分費	4.000 本
	1						
共通仮設費 (率計上)				式			
	1						
共通仮設費計				式			
	1						
純工事費				式			
	1						
現場管理費				式			
	1						
工事原価				式			
	1						
一般管理費等				式			
	1						

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 07-07-222-0-018 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		