

# 質疑応答書

年 月 日

稲敷市長 笥 信太郎 様

入札（見積）人住  
所

商号又は名称

質問者氏名

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	02(稲敷市)令和8年度稲敷市立あずま西小学校校舎空調設備等改修・ 体育館空調設備新設工事
質問1	建築改修工事の内装改修工事にて、床の改修内容で既存床の上に ポリスチレンフォーム t=20新設の上セルフレベルング材 t=20にて 不陸調整、複層ビニル床シート t=2.0となっていますが、ポリスチ レンフォームの上の不陸調整材が割れる可能性が高いと思います。
質問2	建築改修工事の内装改修工事にて、壁の改修内容で既存の上にカチ オン系モルタルで下地調整、メラミン不燃化粧板 t=3.0となっていま すが、壁の不陸調整がとれずメラミン化粧板を張ることが困難です。 カチオン系モルタルの上、石膏ボードGL張りを下地にすることは 可能でしょうか。枠チリが確保できないでしょうか。
回答 質問1	床の嵩上げを行う為、荷重を減らすことを前提としてスタyroフォーム(歩 行用)の使用としています。 状況によりセルフレベルング材の厚さ調整は可能です。
質問2	枠チリが確保できないと判断した為、下地調整後、既存タイルの上に直にメ ラミン不燃化粧板を貼り付ける工法としています。