

元設計数量総括表

設計書名：8市単維持 市道（江）1408号線・1409号線道路除草 1 期工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更出来高 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
道路維持				式	1	1				
	除草工			式	1	1				
		除草	肩掛式(カット径255mm)	m2	6,000	6,000				
	集草			式	1	1				
		集草	人力	m2	6,000	6,000				
	積込運搬			式	1	1				
		積込運搬		m2	6,000	6,000				
	処分			式	1	1				
		処分		t	4.1	4				
仮設工										
	交通管理工			式	1	1				
		交通誘導員B		人	16.0	16				

数量集計表

設計書名： 8市単維持 市道（江）1408号線・1409号線道路除草1期工事

[illegible]

除草面積計算書

8 市単維持 市道（江）1408号線・1409号線道路除草 1 期工事

測 点	距 離(m)	除草（肩掛式）		摘 要
		刈幅	計(m2)	
1 4 0 8 号線	1,600.000	1.0	1,600.00	往路
	1,600.000	1.0	1,600.00	復路
合計			3,200.00	
1 4 0 9 号線	1,400.000	1.0	1,400.00	往路
	1,400.000	1.0	1,400.00	復路
			2,800.00	
合 計	6,000.000		6,000.0	

一般計算書

8 市単維持 市道（江）1408号線・1409号線道路除草 1 期工事

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
集草	除草面積計算書による。	6,000 m ²
積込運搬	除草面積計算書による。	6,000 m ²
処分	除草面積計算書による。 $A=6000.0\text{m}^2$ 〈参考〉除草換算係数 $V=0.3\text{t/m}^3$ $6000.0 \times 0.0023 \times 0.3 = 4.1$	4.1 t

数量集計表

8市単維持 市道（江）1408号線・1409号線道路除草1期工事

[illegible]

一般計算書

8 市単維持 市道（江）1408号線・1409号線道路除草 1 期工事

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
交通管理工 交通誘導員B		16.0 人日