

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-722-2-100 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕									
道路土工									
掘削工									
掘削						m3			
					1.000				
掘削 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模)) , 施工数量(小規模 (標準以外))						m3			施工P 第0001号代価表
					1.000				
路体盛土工									
路体(築堤)盛土						m3			
					67.000				
路体(築堤)盛土 施工幅員(2.5m未満)						m3			施工P 第0002号代価表
					3.000				
路体(築堤)盛土 施工幅員(2.5m以上4.0m未満)						m3			施工P 第0003号代価表
					4.000				
路体(築堤)盛土 施工幅員(4.0m以上), 施工数量(20,000m3未 満), 障害の有無(無し)						m3			施工P 第0004号代価表
					60.000				
法面整形工									
法面整形(盛土部)						m2			
					150.000				
法面整形 整形箇所(盛土部), 法面締固めの有無(無し) , 現場制約の有無(無し), 土質(※質土、砂 及び砂質土、粘性土), 費用の内訳(全ての費 用)						m2			施工P 第0005号代価表
					150.000				
土砂運搬工									
土砂等運搬						m3			
					70.000				

本工事費内訳書

第 08-00-722-2-100 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	盛土用土砂等運搬	土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)), 土質(土砂 (岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間無) (11.5 km以下)			70.000	m3			施工 P 第0006号代価表
法面工									
植生工									
植生マット					150.000	m2			
人力施工による植生工 工種区分(植生マット工), 施工規模(250m2未満), 時間制約を受ける場合の補正(無)					150.000	m2			第0007号代価表
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
舗装版切断					9.000	m			
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)					9.000	m			施工 P 第0008号代価表
舗装版破碎					360.000	m2			
舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)					360.000	m2			施工 P 第0009号代価表
運搬処理工									
殻運搬					18.000	m3			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-722-2-100 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	殻運搬	殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(対策不要厚15cm超)又は必要), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無)(19.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)			18.000	m3			施工P 第0010号代価表
殻処分					18.000	m3			
	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分(掘削材 40cm以下)				43.000	t			第0011号代価表
道路維持									
舗装工									
舗装打換え工									
舗装準備工					364.000	m2			
	不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整砕石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)				364.000	m2			施工P 第0012号代価表
表層					364.000	m2			
	表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)				364.000	m2			施工P 第0013号代価表
敷砂利舗装工									
路盤工					10.000	m2			
	路盤工 全仕上り厚(実数入力)(100 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)				10.000	m2			施工P 第0014号代価表

本工事費内訳書

第 08-00-722-2-100 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線工									
区画線工									
熔融式区画線						m			
					123.000				
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			第0015号代価表
					2.000				
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			第0016号代価表
					6.000				
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 20cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			第0017号代価表
					10.000				
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			第0018号代価表
					19.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-722-2-100 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
			区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)		47.000	m			第0018号代価表
			区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(黄 鉛・クロムフリー), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)		39.000	m			第0019号代価表
付帯工									
付帯工									
床掘					6.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模)), 費用の内訳(全ての費用)					6.000	m3			施工P 第0020号代価表
埋戻し					6.000	m3			
埋戻し 施工方法(上記以外 (小規模)), 土質(土砂), 費用の内訳(全ての費用)					6.000	m3			施工P 第0021号代価表
防草コンクリート					18.000	m			
防草コンクリート					18.000	m			第0022号代価表
柵板土留工					18.000	m			
柵板土留設置					18.000	m			第0026号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-722-2-100 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール布設替						m			
					48.000				
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 施工区分(土中建込・標準型),規格・仕様(Gr-C-4E),夜間作業の補正(無),時間的制約を受ける場合の補正(無)						m			第0028号代価表
					48.000				
部材設置(レール設置) 材料費区分(手間のみ),規格・仕様(路側用A・B・C種),夜間作業の補正(無),時間的制約を受ける場合の補正(無),曲線部補正(無)						m			第0029号代価表
					48.000				
仮設工									
工事用道路工									
大型土のう工						m2			
					18.000				
大型土のう工(設置 仮設足場用) 作業区分(製作・設置),袋詰土区分(流用土),設置作業半径(5m以下),設置面高さ(H)(-3m≦H≦2m)						袋			第0030号代価表
					18.000				
大型土のう工(撤去 仮設足場分・既設分) 作業区分(撤去),設置作業半径(6m以下),設置面高さ(H)(-3m≦H≦2m)						袋			第0032号代価表
					28.000				
交通管理工									
交通誘導警備員						人日			
					10.000				
交通誘導警備員B						人日			第0034号代価表
					10.000				
直接工事費計									
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-722-2-100 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									