

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-00-722-2-100 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036004	区画線設置 (熔融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	10.000	m		20260401
Q001036007	区画線設置 (熔融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	45.000	m		20260401
Q001036010	区画線設置 (熔融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	2.000	m		20260401
Q001036073	区画線設置 (熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	79.200	m		20260401
Q001114002	ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E	48.000	m		20260401
Q001125001	ガードレール部材設置工 レール (耐雪型含) 路側用 A・B・C種	48.000	m		20260401
Q001412001	法面工 (植生マット) 肥料袋付	150.000	m2		20260401
TJ000020	柵板 1480×298×50	36.000	枚		20260401
Y000561101	大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m	18.000	袋		20260401
Z001120001	H形鋼 (広幅) SS400 100×100	0.480	t		20260401
Z001130004	等辺山形鋼 (中形) SS400 6×50×50	0.006	t		20260401
Z002012001	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	0.343	m3		20260401
Z004350001	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	62.924	kg		20260401
Z004350009	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	44.070	kg		20260401
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	4.710	kg		20260401
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	4.710	kg		20260401
Z006702002	軽油	148.526	L		20260401
Z101001100	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 掘削材 40cm以下	43.000	t		20260401
Z102004010	吸出防止材・洗掘防止材 厚10mm	16.200	m2		20260401
Z104005100	再生クラッシャーラン RC-40	3.420	m3		20260401

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-00-722-2-100 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	1.269	m3		20260401
Z002124002	粒度調整碎石 M-30	14.280	m3		20260401
Z004101003	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (20)	45.776	t		20260401
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	455.820	L		20260401
Z006540009	コンクリートカッター (ブレード) 径18インチ	0.021	枚		20260401
Z006702002	軽油	388.623	L		20260401
Z006704001	ガソリン レギュラー	2.396	L		20260401