

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-26-722-0-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕									
舗装工									
舗装打換え工									
舗装版切断						m			
					6.000				
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版 厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0001号代価表
					6.000				
舗装版破碎						m2			
					660.000				
舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無 し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm 以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全 ての費用)						m2			施工P 第0002号代価表
					660.000				
殻運搬						m3			
					33.000				
殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎),積込工法区分(機 械(騒音対策不要、厚15cm以下)),DID区間 の有無(無し),運搬距離(km)(DID区間無) (11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0003号代価表
					33.000				
殻処分						m3			
					33.000				
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分(掘削材 40cm以下)						t			
					78.000				
不陸整正						m2			
					660.000				
不陸整正 補足材料の有無(有り),補足材料平均厚さ(46mm以上53mm未満),補足材料(粒度調整砕石 M-30),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0004号代価表
					660.000				
表層						m2			
					660.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-26-722-0-007 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン (1 3)),瀝青材料種類(ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)					660.000	m2			施工P 第0005号代価表
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					6.000	人日			
交通誘導警備員B					6.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									