

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-26-722-0-014 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕									
舗装工									
舗装打換え工									
舗装版切断						m			
					8.000				
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版 厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0001号代価表
					8.000				
舗装版破碎						m2			
					639.000				
舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無 し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm 以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全 ての費用)						m2			施工P 第0002号代価表
					639.000				
殻運搬						m3			
					32.000				
殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎),積込工法区分(機 械(騒音対策不要、厚15cm以下)),DID区間 の有無(無し),運搬距離(km)(DID区間無) (22.0km以下),費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0003号代価表
					32.000				
殻処分						t			
					75.000				
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分(掘削材 40cm以下)						t			
					75.000				
不陸整正						m2			
					639.000				
不陸整正 補足材料の有無(有り),補足材料平均厚さ(28mm 以上34mm未満),補足材料(粒度調整砕石 M-30),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0004号代価表
					639.000				
表層						m2			
					639.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-26-722-0-014 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕 上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生密粒度ア スコン (13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)	639.000	m2			施工P 第0005号代価表
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線					13.000	m			
区画線設置				区画線設置 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融 式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様 区分(矢印・記号・文字 15cm換算),時間的制 約の有無(無し),塗布厚(1.0mm),排水性舗 装に施工する場合の補正(無し),未供用区 間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含 有量15~18%),塗料区分(白),プライマー規 格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての 費用)	13.000	m			
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					6.000	人日			
交通誘導警備員B					6.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-26-722-0-014 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--