

元設計数量総括表

工事名：8市単維持 市道（桜）4129号・4132号線舗装工事

事業区分：舗装工事
工事区分：舗装

[illegible]

設計数量総括表

工事名：8市単維持 市道（桜）4129号・4132号線舗装工事

事業区分：舗装工事
工事区分：舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
構造物撤去工				式		1		
	構造物取壊し工			式		1		
		舗装版切断	t=10cm以下	m		4.8		
		舗装版破碎	t=5cm	m2		338.2		
	運搬処理工			式		1		
		殻運搬	As殻	m3		16.9		
		殻処分	As殻	t		39.7		
舗装工				式		1		
	舗装準備工			式		1		
		不陸整正	補足材 (M-30, t=3cm程度)	m2		387.9		
	アスファルト舗装工			式		1		
		表層(車道・路肩部)	再生密粒As, t=5cm	m2		387.9		
仮設工				式		1		
	交通管理工			式		1		
		交通誘導員		人		4.0		

工種数量総括表

種 別：構造物取壊し工

事業区分：舗装工事

工事区分：舗装

[illegible]

数量集計表

種 別：構造物取壊し工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：構造物取壊し工

細別／規格	算 式／ 図	数 量
舗装版切断 t=10cm以下	$2.30+2.50=4.8$	4.8 m
舗装版破碎 t=5cm	$176.58+161.6=338.18$	338.2 m ²

平均幅員面積計算表

名 称：平均幅員面積計算表

測 点	距 離(m)				摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
市道（桜）4129号線					
1B. P	—	2. 70	—	—	
1N0. 1	20. 00	2. 70	2. 70	54. 00	
1N0. 2	20. 00	2. 70	2. 70	54. 00	
1N0. 3	20. 00	2. 70	2. 70	54. 00	
1N0. 3+5. 4	5. 40	2. 70	2. 70	14. 58	
市道（桜）4132号線					
2B. P	—	2. 00	1. 00	0. 00	
2N0. 1	20. 00	2. 50	2. 25	45. 00	
2N0. 2	20. 00	2. 40	2. 45	49. 00	
2N0. 3	20. 00	2. 40	2. 40	48. 00	
2N0. 3+8. 0	8. 00	2. 50	2. 45	19. 60	
市道（桜）4129号線 小計	65. 40			176. 58	
市道（桜）4129号線 小計	68. 00			161. 60	
合 計	133. 40			338. 18	

数量集計表

種 別：運搬処理工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：運搬処理工

細別／規格	算 式	数 量
As殻 殻運搬	$338.2 \times 0.05 = 16.91$	16.9 m ³
As殻 殻処分	$16.91 \times 2.35 = 39.73$	39.7 t

工種数量総括表

工事名：8市単維持 市道（桜）4129号・4132号線舗装工事

事業区分：道路新設・改築

工事区分：舗装

[illegible]

数量集計表

種 別：舗装準備工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：舗装準備工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
不陸整正		
補足材 (M-30, t=3cm程度)	$226.27 + 161.6 = 387.87$	387.9 m ²

数量集計表

種 別：アスファルト舗装工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：アスファルト舗装工

細別／規格	算式／図	数量
表層(車道・路肩部)		
再生密粒As, t=5cm	$226.27 + 161.6 = 387.87$	387.9 m ²

平均幅員面積計算表

名 称：平均幅員面積計算表

測 点	距 離(m)				摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
市道（桜）4129号線					
1B. P	—	4. 00	—	—	
1N0. 1	20. 00	4. 00	4. 00	80. 00	
1N0. 1+11. 0	11. 00	4. 00	4. 00	44. 00	
1N0. 1+15. 2	4. 20	4. 00	4. 00	16. 80	
1N0. 2	4. 80	2. 70	3. 35	16. 08	
1N0. 3	20. 00	2. 70	2. 70	54. 00	
1N0. 3+5. 4	5. 40	3. 00	2. 85	15. 39	
市道（桜）4132号線					
2B. P	—	2. 00	1. 00	0. 00	
2N0. 1	20. 00	2. 50	2. 25	45. 00	
2N0. 2	20. 00	2. 40	2. 45	49. 00	
2N0. 3	20. 00	2. 40	2. 40	48. 00	
2N0. 3+8. 0	8. 00	2. 50	2. 45	19. 60	
市道（桜）4129号線 小計	65. 40			226. 27	
市道（桜）4129号線 小計	68. 00			161. 60	
合 計	133. 40			387. 87	