

本工事費内訳書

第 08-26-722-0-015 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕									
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
舗装版切断					5.000	m			
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)					5.000	m			施工P 第0001号代価表
舗装版破碎					340.000	m2			
舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					340.000	m2			施工P 第0002号代価表
運搬処理工									
殻運搬					17.000	m3			
殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎),積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)),DID区間の有無(無し),運搬距離(km)(DID区間無し)(22.0km以下),費用の内訳(全ての費用)					17.000	m3			施工P 第0003号代価表
殻処分					40.000	m3			
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) [処分費等の対象] 区分(掘削材 40cm以下)					40.000	t			
舗装									
舗装工									
舗装準備工									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-26-722-0-015 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正						m2			
					388.000				
不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整砕石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0004号代価表
					388.000				
アスファルト舗装工									
表層(車道・路肩部)						m2			
					388.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類(グラ임コート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0005号代価表
					388.000				
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員						人日			
					4.000				
交通誘導警備員B						人日			
					4.000				
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-26-722-0-015 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

--