

工事数量総括（内訳）表

第 08-07-222-0-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 8.000 m3
			1			
路体盛土工				式		路体(築堤)盛土 3.000 m3
			1			
法面整形工				式		法面整形(盛土部) 10.000 m2
			1			
残土処理工				式		残土等処分 40.000 m3
			1			土砂等運搬 40.000 m3
排水構造物工				式		
			1			
作業土工				式		床掘り 60.000 m3
			1			埋戻し 20.000 m3
側溝工				式		プレキャストU型側溝300*300ボルト固定式グレー 3.000 m
			1			プレキャストU型側溝300*400 20.000 m
						プレキャストU型側溝300*500 44.000 m
						プレキャストU型側溝300*600 5.000 m
						側溝蓋コンクリート蓋 61.000 枚
						側溝蓋グレーチング蓋 7.000 枚
						小口止 1.000 m
						調整コンクリート 1.000 m2
集水桝・マンホール工				式		現場打ち集水桝 (1号集水桝500*500*600 1.000 箇所
			1			現場打ち集水桝 (2号集水桝500*500*600 1.000 箇所
構造物撤去工				式		
			1			
構造物取壊し工				式		舗装版切断 12.000 m
			1			舗装版破碎 420.000 m2
運搬処理工				式		殻運搬 21.000 m3
			1			殻処分 49.000 m3
舗装工				式		
			1			
アスファルト舗装工 (車道部)				式		不陸整正 363.000 m2
						下層路盤 37.000 m2
						上層路盤 37.000 m2
						表層 435.000 m2

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-07-222-0-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工（宅地取付部）		式				路盤工	5.000 m2
	1				表層	5.000 m2	
コンクリート舗装工		式				路盤工	13.000 m2
	1				コンクリート舗装	13.000 m2	
砕石敷き均し（取付部）		式				路盤工	26.000 m2
	1						
仮設工		式					
	1						
交通管理工		式				交通誘導警備員	18.000 人日
	1						
直接工事費計		式					
	1						
共通仮設費（率計上）		式					
	1						
共通仮設費計		式					
	1						
純工事費		式					
	1						
現場管理費		式					
	1						
工事原価		式					
	1						
一般管理費等		式					
	1						
契約保証費用		式					
	1						
工事価格		式					
	1						
消費税相当額		式					
	1						
請負工事費		式					
	1						