

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-07-222-0-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削						m3			
					8.000				
掘削 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模)) , 施工数量(小規模 (標準))						m3			施工 P 第0001号代価表
					8.000				
路体盛土工									
路体(築堤)盛土						m3			
					3.000				
路体(築堤)盛土 施工幅員(2.5m未満)						m3			施工 P 第0002号代価表
					3.000				
法面整形工									
法面整形(盛土部)						m2			
					10.000				
法面整形 整形箇所(盛土部), 法面締固めの有無(有り)) , 現場制約の有無(無し), 土質(軽質土、砂 及び砂質土、粘性土), 費用の内訳(全ての費 用)						m2			施工 P 第0003号代価表
					10.000				
残土処理工									
残土等処分						m3			
					40.000				
整地 作業区分(残土受入れ地での処理)						m3			施工 P 第0004号代価表
					40.000				
土砂等運搬						m3			
					40.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-07-222-0-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	土砂等運搬	土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(バックホウ バケット容量0.8m3), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無) (22.5km以下)			40.000	m3			施工P 第0005号代価表
排水構造物工									
作業土工									
床掘り					60.000	m3			
床掘り	土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 費用の内訳(全ての費用)				60.000	m3			施工P 第0006号代価表
埋戻し					20.000	m3			
埋戻し	施工方法(上記以外(小規模)), 土質(土砂), 費用の内訳(全ての費用)				20.000	m3			施工P 第0007号代価表
側溝工									
プレキャストU型側溝300*300ボルト固定式グレーチング					3.000	m			
U型側溝(300*300ボルト固定式グレーチング)	作業区分(据付け), L=1000・L=4000の使用の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), U型側溝の種類(側溝(各種)), U型側溝の規格・仕様(L=2000mm), U型側溝の質量(1000kg/個以下), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所における補正(無し), 基礎碎石施工の有無(有り), 基礎碎石の種類(碎石(各種)), 基礎碎石設計数量(実数入力)(0.55 m3/10m)				3.000	m			第0008号代価表
プレキャストU型側溝300*400					20.000	m			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-07-222-0-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				長尺U字溝(歩道用)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KUS300*400), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシャー RB-40), 基礎碎石設計数量(0.5 m3/10m)	20.000	m			第0009号代価表
				プレキャストU型側溝300*500	44.000	m			
				深溝U字溝(歩道用)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KDS300*500), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシャー RB-40), 基礎碎石設計数量(0.55 m3/10m)	44.000	m			第0010号代価表
				プレキャストU型側溝300*600	5.000	m			
				深溝U字溝(歩道用)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KDS300*600), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシャー RB-40), 基礎碎石設計数量(0.55 m3/10m)	5.000	m			第0011号代価表
				側溝蓋コンクリート蓋	61.000	枚			
				コンクリート側溝蓋(歩道用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(ISL-300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)	61.000	枚			第0012号代価表
				側溝蓋グレーチング蓋	7.000	枚			
				鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) T-14 300用	7.000	枚			
				小口止	1.000	m			
				小口止め	1.000	箇所			第0013号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-07-222-0-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
調整コンクリート						m2			
					1.000				
敷調整コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(養生無し), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工 P 第0015号代価表
					1.000				
集水桝・マンホール工									
現場打ち集水桝 (1号集水桝500*500*600)						箇所			
					1.000				
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 1箇所当りコンクリート使用量(0.26m3を超え0.28m3以下), コンクリート打設工法(人力打設), 養生工の種類(一般養生・特殊養生(練炭))						箇所			施工 P 第0016号代価表
					1.000				
鋼鉄製集水桝蓋布設(T25)(県規格) [土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-25 500×500), 夜間作業の有無(無し), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無し)						枚			第0017号代価表
					1.000				
現場打ち集水桝 (2号集水桝500*500*600)						箇所			
					1.000				
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 1箇所当りコンクリート使用量(0.30m3を超え0.32m3以下), コンクリート打設工法(人力打設), 養生工の種類(一般養生・特殊養生(練炭))						箇所			施工 P 第0018号代価表
					1.000				
鋼鉄製集水桝蓋布設(T25)(県規格) [土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-25 500×500), 夜間作業の有無(無し), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無し)						枚			第0017号代価表
					1.000				
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
舗装版切断						m			
					12.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-07-222-0-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)					12.000	m			施工 P 第0019号代価表
舗装版破碎					420.000	m2			
舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)					420.000	m2			施工 P 第0020号代価表
運搬処理工									
殻運搬					21.000	m3			
殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無し)(22.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)					21.000	m3			施工 P 第0021号代価表
殻処分					49.000	t			
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分(掘削材 40cm以下)					49.000	t			第0022号代価表
舗装工									
アスファルト舗装工(車道部)									
不陸整正					363.000	m2			
不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整砕石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)					363.000	m2			施工 P 第0023号代価表
下層路盤					37.000	m2			

本工事費内訳書

第 08-07-222-0-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				下層路盤(床堀影響部) 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区 分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費 用の内訳(全ての費用)	37.000	m2			施工 P 第0024号代価表
				上層路盤	37.000	m2			
				上層路盤(床堀影響部) 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区 分(1層施工), 材料(粒度調整砕石 M-30), 費 用の内訳(全ての費用)	37.000	m2			施工 P 第0025号代価表
				表層	435.000	m2			
				表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費 用の内訳(全ての費用)	435.000	m2			施工 P 第0026号代価表
				アスファルト舗装工(宅地取付部)					
				路盤工	5.000	m2			
				上層路盤(宅地擦付部) 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区 分(1層施工), 材料(路盤材(各種)), 費用 の内訳(全ての費用)	5.000	m2			施工 P 第0027号代価表
				表層	5.000	m2			
				表層(宅地擦り付け) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)), 1 層当平均仕上厚 50mm以下(40 mm), 材料(再 生密粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類 (プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	5.000	m2			施工 P 第0028号代価表
				コンクリート舗装工					
				路盤工	13.000	m2			
				上層路盤(車道・路肩部) 材料(路盤材(砕石各種)), 全仕上り厚(実 数入力)(100 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)	13.000	m2			施工 P 第0029号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-07-222-0-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装						m2			
					13.000				
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0030号代価表
					13.000				
砕石敷き均し (取付部)									
路盤工						m2			
					26.000				
上層路盤(車道・路肩部) 材料(路盤材 (砕石各種)), 全仕上り厚 (実数入力) (100 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0031号代価表
					26.000				
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員						人日			
					18.000				
交通誘導警備員B						人日			
					18.000				
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-07-222-0-010 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									