

第 0001 号 代価表 掘削

施工P(機27.65%, 労61.34%, 材11.01%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m3	27.650	%			K1																
運転手（特殊）	61.340	%			R1																
軽油	11.010	%			Z1																
			(標準単価 積算単価		)																
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>土質</td><td>1</td><td>土砂</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工方法</td><td>5</td><td>上記以外（小規模）</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>施工数量</td><td>7</td><td>小規模（標準）</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	土質	1	土砂	J 0 2	施工方法	5	上記以外（小規模）	J 0 5	施工数量	7	小規模（標準）
	条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1	土質	1	土砂																		
J 0 2	施工方法	5	上記以外（小規模）																		
J 0 5	施工数量	7	小規模（標準）																		

第 0002 号 代価表 路体(築堤)盛土

施工P(機0.63%, 労99.14%, 材0.23%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.8～1.1t	0.630	%			K1
普通作業員	90.710	%			R1
特殊作業員	8.430	%			R2
軽油	0.230	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

J 0 1 条件名称
施工幅員

入力値
1

入力名称
2.5m未満

第 0003 号 代価表 法面整形

施工P(機11.09%, 労76.70%, 材12.21%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	11.090	%			K1
普通作業員	31.510	%			R1
運転手（特殊）	28.270	%			R2
土木一般世話役	16.920	%			R3
軽油	12.210	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 整形箇所	1	盛土部
J 0 2 法面締固めの有無	1	有り
J 0 3 現場制約の有無	2	無し
J 0 4 土質	1	け質土、砂及び砂質土、粘性土
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0004 号 代価表 整地

施工P(機21.44%, 労52.73%, 材25.83%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ） [標準] バケット容量0.8m ³	21.440	%			K1
運転手（特殊）	52.730	%			R1
軽油	25.830	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称
J 0 1 作業区分

入力値
1

入力名称
残土受入れ地での処理

第 0005 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機42.89%, 労41.78%, 材15.33%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.890	%			K1
運転手 (一般)	41.780	%			R1
軽油	15.330	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土砂等発生現場	1	標準
J 0 2 積込機種・規格	1	バックホウ バケット容量0.8m3
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J 0 4 DID区間の有無	1	無し
J 0 5 運搬距離 (km) (DID区間無)	14	22.5km以下

第 0006 号 代価表 床掘り

施工P(機19.50%, 労73.36%, 材7.14%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m ³	19.500	%			K1
運転手（特殊）	39.840	%			R1
普通作業員	33.520	%			R2
軽油	7.140	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 土質 1 土砂 J 0 2 施工方法 5 上記以外（小規模） J 0 5 費用の内訳 1 全ての費用					

第 0007 号 代価表 埋戻し

施工P(機9.23%, 労86.75%, 材4.02%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m ³	8.670	%			K1
タンバ及びランマ〔ランマ〕 通称60～80kg級	0.560	%			K2
普通作業員	49.780	%			R1
特殊作業員	19.280	%			R2
運転手（特殊）	17.690	%			R3
軽油	3.170	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.850	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J01 施工方法	5	上記以外（小規模）
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第 0008 号 代価表 U型側溝

第 0 8 - 0 7 - 2 2 2 - 0 - 0 1 0 号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																																
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10.000	m																																																			
側溝	5.000	個																																																			
碎石 (RB-40)	0.660	m3																																																			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式																																																			
合計																																																					
			単位当り																																																		
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>作業区分</td><td>1</td><td>据付け</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>L=1000・L=4000の使用の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>U型側溝の種類</td><td>4</td><td>側溝 (各種)</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>U型側溝の規格・仕様</td><td>2</td><td>L=2000mm</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>U型側溝の質量</td><td>3</td><td>1000kg/個以下</td></tr><tr><td>J 0 8</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 9</td><td>施工箇所における補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 1 0</td><td>基礎碎石施工の有無</td><td>1</td><td>有り</td></tr><tr><td>J 1 1</td><td>基礎碎石の種類</td><td>6</td><td>碎石 (各種)</td></tr><tr><td>J 1 2</td><td>基礎碎石設計数量 (実数入力)</td><td>0.55</td><td>0.55 m3/10m</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	作業区分	1	据付け	J 0 2	L=1000・L=4000の使用の有無	1	無し	J 0 3	夜間作業の有無	1	無し	J 0 4	U型側溝の種類	4	側溝 (各種)	J 0 6	U型側溝の規格・仕様	2	L=2000mm	J 0 7	U型側溝の質量	3	1000kg/個以下	J 0 8	時間的制約の有無	1	無し	J 0 9	施工箇所における補正	1	無し	J 1 0	基礎碎石施工の有無	1	有り	J 1 1	基礎碎石の種類	6	碎石 (各種)	J 1 2	基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.55	0.55 m3/10m
	条件名称	入力値	入力名称																																																		
J 0 1	作業区分	1	据付け																																																		
J 0 2	L=1000・L=4000の使用の有無	1	無し																																																		
J 0 3	夜間作業の有無	1	無し																																																		
J 0 4	U型側溝の種類	4	側溝 (各種)																																																		
J 0 6	U型側溝の規格・仕様	2	L=2000mm																																																		
J 0 7	U型側溝の質量	3	1000kg/個以下																																																		
J 0 8	時間的制約の有無	1	無し																																																		
J 0 9	施工箇所における補正	1	無し																																																		
J 1 0	基礎碎石施工の有無	1	有り																																																		
J 1 1	基礎碎石の種類	6	碎石 (各種)																																																		
J 1 2	基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.55	0.55 m3/10m																																																		

第 0009 号 代価表 長尺U字溝(歩道用)[土木工事標準単価]

第08-07-222-0-010号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U字溝 歩道用 KUS-300×400	5.000	個			
再生クラッシャーラン RB-40	0.600	m ³			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	作業区分	1	据付
J02	U字側溝種類	2	KUS300*400
J03	夜間作業の有無	2	無
J04	時間的制約の有無	1	無し
J05	施工箇所による補正	1	無
J06	基礎碎石施工の有無	1	有
J07	基礎碎石の種類	4	再生クラッシャーラン RB-40
J08	基礎碎石設計数量	0.5	0.5 m ³ /10m

第 0010 号 代価表 深溝U字溝(歩道用)[土木工事標準単価]

第08-07-222-0-010号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
深溝U字溝 歩道用 KDS-300×500	5.000	個			
再生クラッシャーラン RB-40	0.660	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	作業区分	1	据付
J02	U字側溝種類	1	KDS300*500
J03	夜間作業の有無	2	無
J04	時間的制約の有無	1	無し
J05	施工箇所による補正	1	無
J06	基礎碎石施工の有無	1	有
J07	基礎碎石の種類	4	再生クラッシャーラン RB-40
J08	基礎碎石設計数量	0.55	0.55 m ³ /10m

第 0011 号 代価表 深溝U字溝(歩道用)[土木工事標準単価]

第08-07-222-0-010号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
深溝U字溝 歩道用 KDS-300×600	5.000	個			
再生クラッシャーラン RB-40	0.660	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	作業区分	1	据付
J02	U字側溝種類	2	KDS300*600
J03	夜間作業の有無	2	無
J04	時間的制約の有無	1	無し
J05	施工箇所による補正	1	無
J06	基礎碎石施工の有無	1	有
J07	基礎碎石の種類	4	再生クラッシャーラン RB-40
J08	基礎碎石設計数量	0.55	0.55 m ³ /10m

第 0012 号 代価表 コンクリート側溝蓋(歩道用)(県規格)[土木工事標準単価]

第 0 8 - 0 7 - 2 2 2 - 0 - 0 1 0 号

100.000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 歩道用 ISL-300	100.000	枚			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	据付
J 0 2	蓋版の種類	6	ISL-300
J 0 3	夜間作業の有無	2	無
J 0 4	時間的制約の有無	1	無し
J 0 5	施工箇所による補正	1	無

第 0013 号 代価表 小口止め

第08-07-222-0-010号

1. 000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
IS-300 作業区分(据付), 蓋版の種類(IS-300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)	1.000	枚			第0014号 代価表
再生クラッシャーラン RB-40	0.004	m ³			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0014 号 代価表 コンクリート側溝蓋(歩道用)(県規格)[土木工事標準単価]

第 08-07-222-0-010 号

100.000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 歩道用 IS-300	100.000	枚			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	据付
J 0 2	蓋版の種類	1	IS-300
J 0 3	夜間作業の有無	2	無
J 0 4	時間的制約の有無	1	無し
J 0 5	施工箇所による補正	1	無

第 0015 号 代価表 コンクリート

施工P(機0.00%, 労26.42%, 材73.58%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	11.190	%			R1
特殊作業員	7.580	%			R2
土木一般世話役	5.930	%			R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	73.580	%			Z1
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J 0 2 打設工法	4	人力打設
J 0 3 コンクリート規格	41	18-8-25 (高炉)
J 0 5 養生工の種類	1	養生無し
J 0 7 現場内小運搬の有無	2	無し
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0016 号 代価表 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

施工P(機0.08%, 労88.14%, 材11.78%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 箇所 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	0.080	%			K1
型枠工	34.880	%			R1
普通作業員	29.330	%			R2
土木一般世話役	11.220	%			R3
特殊作業員	1.810	%			R4
生コンクリート 18-8-25（20） 高炉	11.450	%			Z1
軽油	0.080	%			Z2
			(標準単価 積算単価)		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 コンクリート規格	14	18-8-25（高炉）
J 0 2 1箇所当りコンクリート使用量	4	0.26m ³ を超え0.28m ³ 以下
J 0 3 コンクリート打設工法	2	人力打設
J 0 4 養生工の種類	1	一般養生・特殊養生（練炭）

第 0017 号 代価表 鋼鉄製集水桝蓋布設(T25)(県規格)[土木工事標準単価]

第08-07-222-0-010号

100.000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
鋼鉄製集水桝蓋 T-25 500×500(IM0-4) ノンスリップ	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	据付
J 0 2	蓋版の種類	4	T-25 500×500
J 0 3	夜間作業の有無	2	無
J 0 4	時間的制約の有無	1	無し
J 0 5	施工箇所による補正	1	無

第 0018 号 代価表 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

施工P(機0.08%, 労87.55%, 材12.37%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 箇所 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	0.080	%			K1
型枠工	34.440	%			R1
普通作業員	29.240	%			R2
土木一般世話役	11.200	%			R3
特殊作業員	1.890	%			R4
生コンクリート 18-8-25（20） 高炉	12.050	%			Z1
軽油	0.070	%			Z2
			(標準単価 積算単価)		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 コンクリート規格	14	18-8-25（高炉）
J 0 2 1箇所当りコンクリート使用量	6	0.30m ³ を超え0.32m ³ 以下
J 0 3 コンクリート打設工法	2	人力打設
J 0 4 養生工の種類	1	一般養生・特殊養生（練炭）

第 0019 号 代価表 舗装版切断

施工P(機14.40%, 労58.90%, 材26.70%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	9.800	%			K1
特殊作業員	20.200	%			R1
土木一般世話役	10.890	%			R2
普通作業員	9.000	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.470	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.880	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0020 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機12.28%, 労81.66%, 材6.06%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 バケット容量0.45m ³	12.280	%			K1
土木一般世話役	29.510	%			R1
運転手（特殊）	27.760	%			R2
普通作業員	24.390	%			R3
軽油	6.060	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	1	不要
J 0 4 舗装版厚	1	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

第 0021 号 代価表 殻運搬

施工P(機42.27%, 労41.18%, 材16.55%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.270	%			K1
運転手 (一般)	41.180	%			R1
軽油	16.550	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	3	舗装版破碎
J 0 2 積込工法区分	3	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 7 運搬距離 (km) (DID区間無)	6	22.0km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0022 号 代価表 アスファルト廃材処理費(中間処理施設)〔処分費等の対象〕

第 0 8 - 0 7 - 2 2 2 - 0 - 0 1 0 号

1.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	1.000	t			
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 区分	入力値 2	入力名称 掘削材 40cm以下		

第 0023 号 代価表 不陸整正

施工P(機16.48%, 労57.95%, 材25.57%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	13.220	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	1.650	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	1.610	%			K3
運転手 (特殊)	28.520	%			R1
普通作業員	11.740	%			R2
特殊作業員	9.170	%			R3
土木一般世話役	8.520	%			R4
粒度調整砕石 M-30	20.190	%			Z1
軽油	5.380	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 補足材料の有無	2	有り
J 0 2 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満
J 0 3 補足材料	11	粒度調整砕石 M-30
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0024 号 代価表 下層路盤(歩道部)

施工P(機4.82%, 労76.32%, 材18.86%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.09m ³	2.880	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t	1.710	%			K2
運転手（特殊）	27.480	%			R1
特殊作業員	16.130	%			R2
普通作業員	15.970	%			R3
土木一般世話役	13.110	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	16.700	%			Z1
軽油	2.060	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚（実数入力）	200	200 mm
J 0 2	施工区分	1	1層施工
J 0 3	材料	6	再生クラッシャーラン RC-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0025 号 代価表 上層路盤(歩道部)

施工P(機4.48%, 労70.96%, 材24.56%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.09m ³	2.680	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t	1.590	%			K2
運転手（特殊）	25.560	%			R1
特殊作業員	15.000	%			R2
普通作業員	14.840	%			R3
土木一般世話役	12.190	%			R4
粒度調整砕石 M-30	22.560	%			Z1
軽油	1.910	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚（実数入力）	150	150 mm
J 0 2	施工区分	1	1層施工
J 0 3	材料	5	粒度調整砕石 M-30
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0026 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.32%, 労10.25%, 材88.43%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																														
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	0. 840	%			K1																														
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 1 3 ～ 1 4 t	0. 130	%			K2																														
ロードローラ 〔マカダム〕 運転質量 1 0 ～ 1 2 t	0. 130	%			K3																														
普通作業員	3. 690	%			R1																														
運転手（特殊）	2. 070	%			R2																														
特殊作業員	2. 050	%			R3																														
土木一般世話役	0. 730	%			R4																														
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（2 0）	80. 480	%			Z1																														
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7. 390	%			Z2																														
軽油	0. 470	%			Z3																														
			（標準単価 積算単価		）																														
<table><tr><td colspan="2">条件名称</td><td>入力値</td><td colspan="2">入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>4</td><td colspan="2">3. 0m超</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td colspan="2">50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>10</td><td colspan="2">再生密粒度アスコン（2 0）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td colspan="2">プ ライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td colspan="2">全ての費用</td></tr></table>						条件名称		入力値	入力名称		J 0 1	平均幅員	4	3. 0m超		J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm		J 0 5	材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）		J 0 6	瀝青材料種類	2	プ ライムコート PK-3		J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用	
条件名称		入力値	入力名称																																
J 0 1	平均幅員	4	3. 0m超																																
J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																																
J 0 5	材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）																																
J 0 6	瀝青材料種類	2	プ ライムコート PK-3																																
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																																

第 0027 号 代価表 上層路盤(歩道部)

施工P(機4.48%, 労70.96%, 材24.56%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.09m ³	2.680	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t	1.590	%			K2
運転手（特殊）	25.560	%			R1
特殊作業員	15.000	%			R2
普通作業員	14.840	%			R3
土木一般世話役	12.190	%			R4
路盤材	22.560	%			Z1
軽油	1.910	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	150	150 mm
J 0 2 施工区分	1	1層施工
J 0 3 材料	7	路盤材（各種）
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0028 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機0.42%, 労44.56%, 材55.02%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	0. 230	%			K1																								
振動コンパクタ〔前進型〕 通称4 0～6 0 k g 級	0. 130	%			K2																								
特殊作業員	19. 700	%			R1																								
普通作業員	14. 120	%			R2																								
土木一般世話役	4. 270	%			R3																								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（2 0）	50. 190	%			Z1																								
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	4. 600	%			Z2																								
ガソリン レギュラー	0. 170	%			Z3																								
軽油	0. 030	%			Z4																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>1</td><td>1. 4m未満（仕上厚50mm以下）</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>1層当平均仕上厚 50mm以下</td><td>40</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>10</td><td>再生密粒度アスコン（2 0）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）	J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	40	40 mm	J 0 5	材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）	J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）																										
J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	40	40 mm																										
J 0 5	材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）																										
J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																										
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0029 号 代価表 上層路盤(車道・路肩部)

施工P(機11.39%, 労38.57%, 材50.04%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	7.880	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.980	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.960	%			K3
運転手 (特殊)	16.980	%			R1
普通作業員	6.210	%			R2
特殊作業員	5.550	%			R3
土木一般世話役	4.510	%			R4
路盤材 RC-40	46.320	%			Z1
軽油	3.210	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 材料	12	路盤材 (砕石各種)
J 0 6 全仕上り厚 (実数入力)	100	100 mm
J 0 7 施工区分	1	1層施工
J 0 9 費用の内訳	1	全ての費用

第 0030 号 代価表 コンクリート

施工P(機0.00%, 労28.77%, 材71.23%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	12.920	%			R1
特殊作業員	7.340	%			R2
土木一般世話役	6.550	%			R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	71.230	%			Z1
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J 0 2 打設工法	4	人力打設
J 0 3 コンクリート規格	41	18-8-25 (高炉)
J 0 5 養生工の種類	2	一般養生
J 0 7 現場内小運搬の有無	2	無し
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0031 号 代価表 上層路盤(車道・路肩部)

施工P(機11.39%, 労38.57%, 材50.04%, 市0.00%)

第08-07-222-0-010号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	7.880	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.980	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.960	%			K3
運転手 (特殊)	16.980	%			R1
普通作業員	6.210	%			R2
特殊作業員	5.550	%			R3
土木一般世話役	4.510	%			R4
路盤材 C-40	46.320	%			Z1
軽油	3.210	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 材料	12	路盤材 (碎石各種)
J 0 6 全仕上り厚 (実数入力)	100	100 mm
J 0 7 施工区分	1	1層施工
J 0 9 費用の内訳	1	全ての費用