

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-26-722-0-024 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕									
道路土工									
作業土工									
床掘り						m3			
					40.000				
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模)) , 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0001号代価表
					40.000				
埋戻し						m3			
					0.200				
埋戻し 施工方法(上記以外 (小規模)), 土質(土砂) , 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0002号代価表
					0.200				
残土処理工									
土砂等運搬						m3			
					40.000				
土砂等運搬 土砂等発生現場(小規模), 積込機種・規格(ハ ックホフ バケット容量0.28m3), 土質(土砂 (岩塊 ・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し) , 運搬距離 (km) (DID区間無) (7.5km以下)						m3			施工P 第0003号代価表
					40.000				
排水構造物工									
側溝工									
管渠型側溝						m			
					88.000				
管渠型側溝 (300×300, 標準) 作業区分(据付), 側溝規格(各種), 内径又は 内空幅 (mm) (200mm以上300mm以下), 基礎 碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0004号代価表
					70.000				

本工事費内訳書

第 08-26-722-0-024 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				管渠型側溝 (300×300, 集水部) 作業区分(据付), 側溝規格(各種), 内径又は 内空幅 (mm) (200mm以上300mm以下), 基礎 碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	18.000	m			施工 P 第0005号代価表
集水桝・マンホール工									
現場打ち集水桝					1.000	箇所			
集水桝 (500×500×550)					1.000	基			第0006号代価表
舗装工									
アスファルト舗装工									
下層路盤					53.000	m2			
下層路盤(車道復旧部) 全仕上り厚 (実数入力) (250 mm), 施工区 分(2層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費 用の内訳(全ての費用)					53.000	m2			施工 P 第0007号代価表
上層路盤					53.000	m2			
上層路盤(車道復旧部) 材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚 (実 数入力) (150 mm), 施工区分(1層施工), 費 用の内訳(全ての費用)					53.000	m2			施工 P 第0008号代価表
表層					89.000	m2			
表層(本線車道部) 平均幅員(1.4m未満 (仕上厚50mm以下)), 1 層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再 生密粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類 (ゾライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					89.000	m2			施工 P 第0009号代価表
構造物撤去工									
構造物取壊し工									

本工事費内訳書

第 08-26-722-0-024 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断						m			
					180.000				
舗装版切断 (As舗装版) 舗装版種別 (アスファルト舗装版), アスファルト舗装版 厚 (15cm以下), 費用の内訳 (全ての費用)						m			施工 P 第0010号代価表
					180.000				
舗装版破碎						m2			
					130.000				
舗装版破碎 (As舗装版) 舗装版種別 (アスファルト舗装版), 障害等の有無 (無し), 騒音振動対策 (不要), 舗装版厚 (15cm以下), 積込作業の有無 (有り), 費用の内訳 (全ての費用)						m2			施工 P 第0011号代価表
					130.000				
コンクリートはつり						m3			
					0.010				
コンクリートはつり (既設集水桝)						m 3			第0012号代価表
					0.010				
運搬処理工									
殻運搬						m3			
					6.000				
殻運搬 (As舗装版) 殻発生作業 (舗装版破碎), 積込工法区分 (機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無 (無し), 運搬距離 (km) (DID区間無し) (6.5km以下), 費用の内訳 (全ての費用)						m3			施工 P 第0013号代価表
					6.000				
殻処分						m3			
					6.000				
アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分 (掘削材 40cm以下)						t			
					15.000				
防護柵工									
路側防護柵工									
ガードパイプ						m			
					10.000				
ガードパイプ撤去・再設置						m			第0014号代価表
					10.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-26-722-0-024 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線					4.000	m			
区画線設置（白，実線，W=45cm） 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様区分(実線 45cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.0mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)					4.000	m			
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					14.000	人日			
交通誘導警備員B					14.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-26-722-0-024 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--