

第 0001 号 代価表 床掘り

施工P(機19.50%, 労73.36%, 材7.14%, 市0.00%)

第08-26-722-0-024号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m ³	19.500	%			K1
運転手（特殊）	39.840	%			R1
普通作業員	33.520	%			R2
軽油	7.140	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 土質 1 土砂 J 0 2 施工方法 5 上記以外（小規模） J 0 5 費用の内訳 1 全ての費用					

第 0002 号 代価表 埋戻し

施工P(機9.23%, 労86.75%, 材4.02%, 市0.00%)

第08-26-722-0-024号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m ³	8.670	%			K1
タンバ及びランマ〔ランマ〕 通称60～80kg級	0.560	%			K2
普通作業員	49.780	%			R1
特殊作業員	19.280	%			R2
運転手（特殊）	17.690	%			R3
軽油	3.170	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.850	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J01 施工方法	5	上記以外（小規模）
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第 0003 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機25.12%, 労63.12%, 材11.76%, 市0.00%)

第08-26-722-0-024号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級	25.120	%			K1
運転手 (一般)	63.120	%			R1
軽油	11.760	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土砂等発生現場	2	小規模
J 0 2 積込機種・規格	5	バックホウ バケット容量0.28m3
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J 0 4 DID区間の有無	1	無し
J 1 3 運搬距離 (km) (DID区間無)	9	7.5km以下

第 0004 号 代価表 管(函)渠型側溝

施工P(機1.60%, 労21.16%, 材77.24%, 市0.00%)

第08-26-722-0-024号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t吊	1.190	%			K1
普通作業員	5.160	%			R1
土木一般世話役	4.680	%			R2
運転手（特殊）	4.400	%			R3
特殊作業員	1.430	%			R4
側溝	76.120	%			Z1
軽油	0.830	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	1	据付
J 0 2 側溝規格	4	各種
J 0 3 内径又は内空幅 (mm)	1	200mm以上300mm以下
J 0 4 基礎砕石の有無	1	有り
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0005 号 代価表 管(函)渠型側溝

施工P(機1.60%, 労21.16%, 材77.24%, 市0.00%)

第08-26-722-0-024号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t吊	1.190	%			K1
普通作業員	5.160	%			R1
土木一般世話役	4.680	%			R2
運転手（特殊）	4.400	%			R3
特殊作業員	1.430	%			R4
側溝	76.120	%			Z1
軽油	0.830	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	1	据付
J 0 2 側溝規格	4	各種
J 0 3 内径又は内空幅 (mm)	1	200mm以上300mm以下
J 0 4 基礎砕石の有無	1	有り
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0006 号 代価表 集水桝 (500×500×550)

第 0 8 - 2 6 - 7 2 2 - 0 - 0 2 4 号

1.000

基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 1箇所当りコンクリート使用量(0. 26m3を超え0. 28m3以下), コンクリート打設工法(パッホリ (クレーン機能付) 打設), 養生工の種類(一般養生・特殊養生 (練炭))	1. 000	箇所			施工 P
鋼鉄製集水桝蓋布設 (T25) (県規格) [土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-25 500×500), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)	1. 000	枚			
基面整正	1. 000	m2			施工 P
諸雑費 (まるめ)	1. 000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0007 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機6.30%, 労21.27%, 材72.43%, 市0.00%)

第08-26-722-0-024号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要															
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3.1 m	4.360	%			K1															
ロードローラ [マカダム] 運転質量 10 ～ 12 t	0.540	%			K2															
タイヤローラ [普通型] 運転質量 13 ～ 14 t	0.530	%			K3															
運転手（特殊）	9.390	%			R1															
普通作業員	3.420	%			R2															
特殊作業員	3.050	%			R3															
土木一般世話役	2.480	%			R4															
再生クラッシャーラン RC-40	70.380	%			Z1															
軽油	1.770	%			Z2															
			(標準単価 積算単価		)															
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 全仕上り厚（実数入力）</td><td>250</td><td>250 mm</td></tr><tr><td>J 0 2 施工区分</td><td>2</td><td>2層施工</td></tr><tr><td>J 0 3 材料</td><td>6</td><td>再生クラッシャー RC-40</td></tr><tr><td>J 0 4 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	250	250 mm	J 0 2 施工区分	2	2層施工	J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40	J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	250	250 mm																		
J 0 2 施工区分	2	2層施工																		
J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40																		
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用																		

第 0008 号 代価表 上層路盤(車道・路肩部)

施工P(機11.39%, 労38.57%, 材50.04%, 市0.00%)

第08-26-722-0-024号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	7.880	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.980	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.960	%			K3
運転手 (特殊)	16.980	%			R1
普通作業員	6.210	%			R2
特殊作業員	5.550	%			R3
土木一般世話役	4.510	%			R4
粒度調整砕石 M-30	46.320	%			Z1
軽油	3.210	%			Z2
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J01 材料	10	粒度調整砕石 M-30
J06 全仕上り厚 (実数入力)	150	150 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第 0009 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機0.42%, 労44.56%, 材55.02%, 市0.00%)

第08-26-722-0-024号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	0. 230	%			K1																								
振動コンパクタ〔前進型〕 通称4 0～6 0 k g 級	0. 130	%			K2																								
特殊作業員	19. 700	%			R1																								
普通作業員	14. 120	%			R2																								
土木一般世話役	4. 270	%			R3																								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（2 0）	50. 190	%			Z1																								
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	4. 600	%			Z2																								
ガソリン レギュラー	0. 170	%			Z3																								
軽油	0. 030	%			Z4																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>1</td><td>1. 4m未満（仕上厚50mm以下）</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>1層当平均仕上厚 50mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>10</td><td>再生密粒度アスコン（2 0）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）	J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm	J 0 5	材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）	J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）																										
J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm																										
J 0 5	材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）																										
J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																										
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0010 号 代価表 舗装版切断

施工P(機14.40%, 労58.90%, 材26.70%, 市0.00%)

第08-26-722-0-024号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	9.800	%			K1
特殊作業員	20.200	%			R1
土木一般世話役	10.890	%			R2
普通作業員	9.000	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.470	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.880	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0011 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機12.28%, 労81.66%, 材6.06%, 市0.00%)

第08-26-722-0-024号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 バケット容量0.45m ³	12.280	%			K1
土木一般世話役	29.510	%			R1
運転手（特殊）	27.760	%			R2
普通作業員	24.390	%			R3
軽油	6.060	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	1	不要
J 0 4 舗装版厚	1	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

第 0012 号 代価表 コンクリートはつり（既設集水桝）

第08-26-722-0-024号

1.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物取壊し 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(人力施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し)	1.000	m3			
殻運搬 殻発生作業(コンクリート(無筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無) (5.7km以下), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	m3			施工P
コンクリート廃材処理費(中間処理施設)〔処分費等の対象〕 区分(コンクリート塊(無筋) 30cm以下)	2.350	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0013 号 代価表 殻運搬

施工P(機42.27%, 労41.18%, 材16.55%, 市0.00%)

第08-26-722-0-024号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.270	%			K1
運転手 (一般)	41.180	%			R1
軽油	16.550	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	3	舗装版破碎
J 0 2 積込工法区分	3	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 7 運搬距離 (km) (DID区間無)	4	6.5km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0014 号 代価表 ガードパイプ撤去・再設置

第08-26-722-0-024号

1.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードパイプ 撤去工) 施工区分(土中建込), 夜間補正(無), 時間的制約を受ける場合の補正(無)	1.000	m			
防護柵設置工(ガードパイプ 設置工) 施工区分(土中建込), 規格仕様(Gp-Ap-2E 塗装品), 施工規模(20m未満), 夜間補正(無), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 曲線部補正(無)	1.000	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------