委託業務　概要書

市長	副市長	総務部長	部長	企画監	課長	課長補佐	係長	審査	設計	係員
*****				*****						

執行年度	令和8年度
業務名	令和8年度江戸崎・新利根総合運動公園多目的グラウンド・テニスコート保守整備業務　起工設計書
工事場所	稲敷市江戸崎総合運動公園内、新利根総合運動公園内
施工方法	請負　／　原契約年月日　令和　年　月　日
履行期間	契約締結の翌日　から　令和　9 年 3 月 23 日　日間
請負人	

費目	起工	第１回変更	増減(△)
起工額	円		
請負に附する額 又は請負額	円		
業務価格	円		
測量試験費 又は工事雑費			
消費税相当額	円		
請負決定額			

変更請負に付する業務価格
=変更積算業務価格×請負比率

請負比率= 起工時の請負決定額 / 起工時積算額
(小数第7位切り捨て6位止め)

変更積算業務価格　円

請負比率

変更業務価格　円

業務概要

内容	数量	
令和8年度江戸崎・新利根総合運動公園多目的グラウンド・テニスコート保守整備業務	一式	

変更理由	

稲敷市

仕様書

１ 業務名：令和８年度　江戸崎・新利根総合運動公園多目的グラウンド・テニスコート
保守整備業務 （以下「本業務」という。）

２ 履行場所： ①江戸崎総合運動公園内（稲敷市荒沼３－１）
②新利根総合運動公園内（稲敷市伊佐津３２８０）

３ 履行期間： 契約締結の翌日から令和９年３月２３日

４ 業務内容

①江戸崎総合運動公園

（１）多目的グラウンド　７，８８１㎡

◆周囲雑物除去（吹溜り砂・雑草除去）

◆ブラッシング

１）周囲雑物除去

・小石や吹溜り砂をスイーパーまたは人力にて集積処分する。

・人工芝面に生えている雑草を人力にて除去する。

２）ブラッシング

・回転ブラシ式砂散布機または人力にてグラウンド全体をブラッシングして均す。

（２）テニスコート　　４面　２，５９７㎡

◆人工芝砂補充（粒度調整４・５号珪砂１，２００㎏）及びブラッシング

１）人工芝砂補充

・粒度調整した専用砂（１，２００㎏）を，回転ブラシ式砂散布機にて，人工芝パイルを立毛させながら砂を均一に散布し，砂を充填する。

２）ブラッシング

・回転ブラシ式砂散布機または人力にてグラウンド全体をブラッシングして均す。

②新利根総合運動公園

（１）多目的グラウンド　全体１４，０００㎡　内野部分２，５００㎡

◆周囲雑物除去（吹溜り砂集積・雑草除去）

◆ダスト散布

◆黒土、グリーンダスト補充及び敷均し、整正・転圧

◆周囲除草剤散布　６，０００㎡

１）周囲雑物除去

２）黒土、グリーンダスト補充

３）グリーンダスト散布

４）黒土敷均し、掘り起こし整地転圧

・５箇所（マウンド、ホーム、１、２、３塁）

５）不陸整正、転圧

６）除草剤散布

（２） テニスコート　４面　２，８０５㎡

◆人工芝砂補充（粒度調整４・５号珪砂１，２００㎏）及びブラッシング

１）人工芝砂補充

・粒度調整した専用砂（１，２００㎏）を回転ブラシ式散布機にて、人工芝パイルを立毛させながら砂を均一に散布し、砂を充填する。

２）ブラッシング

・回転ブラシ式砂散布機または人力にてコート全体をブラッシングして均す。

５ 特記事項

（１）本業務の実施にあたっては、仕様書及び業務内訳書によるものとする。業務内訳書に明記のない場合，疑義を生じた場合，及び現場の収まりなどの関係で業務内訳書による事が困難不都合な場合には監督員との協議のうえ実施する。

（２）受託者は、事故の起こらないように細心の注意を払い、作業日時、作業方法等を委託者と十分協議のうえ、施設等の管理運営に支障が生じないようにするとともに、施設の運営上、作業日時等変更の必要が生じた場合は、委託者に報告のうえ、その指示に従うこと。

（３）業務の履行に必要な機械器具、道具等については、受託者が自ら持ち込んで使用すること。

（４）提出書類

ア 実施計画表

受託者は、実施計画表を作成し、業務実施日の１０日前までに委託者へ提出し、承認を得た後、本業務を実施すること。

イ 実施報告書

業務が完了したときは、速やかに実施報告書を提出（作業写真添付）し、委託者の確認を受けるものとする。

（５）光熱及び水道の利用

受託者は、本業務に必要な光熱及び水道は、委託者の承諾を得て無償で使用できる

ものとする。

（６）損失負担

本業務実施に伴い、施設等が汚損又は損傷した場合は、受託者の負担で補修すること。また、委託者及び第三者に被害を及ぼした場合は、補償を行うこと。ただし、その損害が委託者の責めに帰すべき事由によるときはこの限りではない。

６ 一般共通事項

（１）再委託の禁止

受託者は、委託者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。

（２）秘密の保持

受託者は、本業務の履行に関して知り得た事項を第三者に漏らし、又は委託者の承認を受けないで資料等を第三者に閲覧させてはならない。

令和8年度江戸崎・新利根総合運動公園多目的グラウンド･テニスコート保守整備業務内訳書

NO	作業内容	数　量	単位	単価	金　額	備　考
① 江戸崎総合運動公園						
【多目的グラウンド保守整備】						
1	周囲雑物除去	1	式		円	
2	ブラッシング工	7,881	㎡		円	
	小　計				円	
【テニスコート保守整備】						
1	ブラッシング工	2,597	㎡		円	
2	補充用砂(30kg入)	40	袋		円	
3	同上散布	2,597	㎡		円	
	小　計				円	
② 新利根総合運動公園						
【多目的グラウンド保守整備】						
1	黒土	2	㎥		円	
2	グリーンダスト	10	㎥		円	
3	周囲雑物除去	1	式		円	
4	周囲吹溜り砂集積	1	式		円	
5	グリーンダスト散布	2,500	㎡		円	
6	黒土敷均し	5	箇所		円	
7	掘り起こし整地転圧	5	箇所		円	
8	不陸整正・転圧	14,000	㎡		円	
9	雑工	1	式		円	
10	周囲除草剤散布	6,000	㎡		円	
	小　計				円	

【テニスコート保守整備】						
1	ブラッシング工	2,805	㎡		円	
2	補充用砂(30kg入)	40	袋		円	
3	同上散布	2,805	㎡		円	
	小　計				円	
	合　計				円	
	現場経費	1	式		円	
	一般管理費	1	式		円	
	合　計				円	
	消費税				円	
	総　計				円	

江戸崎運動公園
多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ﾃﾆｽｺｰﾄ保守整備業務位置図



新利根総合運動公園
多目的グラウンド・テニスコート保守整備業務

