工事名称　　令和8年度稲敷市立あずま東小学校自動火災報知設備更新工事

工事場所　　稲敷市佐原下手1番地1（あずま東小学校）

工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事・電気工事	1	式		直接工事費
計				直接工事費計
共通費				
共通仮設費	1	式		共通仮設費
現場管理費	1	式		現場管理費
一般管理費	1	式		一般管理費
契約補償費	1	式		
計				共通費計
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
請負に付する額	1	式		

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				

建築工事　内訳

建築工事						
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
壁 下地調整塗材	厚1～2㎜程度　こて塗り 塗装下地　コンクリート面	1.5	㎡			
内装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状じゅらく　吹付け 下地調整費(C-1)共	1.5	㎡			
左官			人			
計						

電気設備工事　内訳

電気設備工事						
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
複合受信機	P型1級30回線(設定フリー)	1	面			
リニューアルプレート	500×850	1	枚			
発信機 (表示灯一体形)	P型1級　屋内型	11	台			
ベル	150Φ　露出	11	台			
リニューアルプレート	100Φ	11	枚			
光電式煙感知器	2種　非蓄積型 露出	3	台			
光電式煙感知器	3種　非蓄積型 露出	7	台			
既設感知器撤去	光電式煙感知器 再使用しない	11	台			
電工			人			
設備機械工			人			
火災報知立会検査	P型1級	1	工事			
発生材処分	安定型混合廃棄物 既設機器類	4.0	m^3			
発生材収集・運搬	4t　ｺﾝﾃﾅ車　6～8m3 片道距離概ね25km	1	台			
計						